

フクビ・施設向けフリーフロア標準設計価格表(工法別㎡価格)

2024年4月現在

仕様	製品名	調整範囲 (mm~mm)	標準価格 (材工共)	備考
汎用タイプ (置床)	CP-F	38~183	9,600 /㎡	①際根太工事基準工法 際根太は部屋の全周囲に必要です。 ※際根太工事費(材工)は含みません。 ②仕上げ材により、捨張合板が必要です。 ※捨張工事費(材工)は含みません。
		183~228	9,700 /㎡	
		228~350	11,100 /㎡	
		350~400	11,800 /㎡	
		400~550	13,500 /㎡	
		550~623	14,700 /㎡	
汎用タイプ (置床)	MPF	53~95	9,600 /㎡	①際根太工事基準工法 際根太は部屋の全周囲に必要です。 ※際根太工事費(材工)は含みません。 ②仕上げ材により、捨張合板が必要です。 ※捨張工事費(材工)は含みません。
		96~236	9,700 /㎡	
		228~350	11,100 /㎡	
		350~400	11,800 /㎡	
		400~540	13,500 /㎡	
		540~591	14,700 /㎡	
汎用断熱タイプ (置床)	EP-20F 断熱材20mm裏打品	65~183	14,700 /㎡	①際根太工事基準工法 際根太は部屋の全周囲に必要です。 ※際根太工事費(材工)は含みません。 ②仕上げ材により、捨張合板が必要です。 ※捨張工事費(材工)は含みません。 ③A種押出法ポリスチレンフォーム3種b
		183~228	14,800 /㎡	
		228~350	16,300 /㎡	
		350~400	16,800 /㎡	
		400~550	17,600 /㎡	
		550~623	18,100 /㎡	
	EP-30F 断熱材30mm裏打品	75~183	15,300 /㎡	
		183~228	15,500 /㎡	
		228~350	16,900 /㎡	
		350~400	17,700 /㎡	
		400~550	18,200 /㎡	
		550~623	19,000 /㎡	
	EP-65F 断熱材65mm裏打品	110~183	19,400 /㎡	
		183~228	19,500 /㎡	
		228~350	20,900 /㎡	
		350~400	21,500 /㎡	
		400~550	22,200 /㎡	
		550~623	22,800 /㎡	
エアロピクススタジオ (置床)	エアロピクスシステム	50~235	13,600 /㎡	①パネルリンク工法 ②捨張合板(12mm)材料費は含みませんが、施工費は含みます。
		210~405	16,100 /㎡	
高齢者向け施設 (置床)	シニアスタンダードシステム	50~235	13,600 /㎡	①パネルリンク工法 ②捨張合板(12mm)材料費は含みませんが、施工費は含みます。
		210~405	16,100 /㎡	

註)①1室100㎡以上程度の物件に適用させていただきます。

- ②上記標準価格は、建設作業所の車上、又は1階土間渡し価格です。  
荷揚げ費は含まれておりません。
- ③上記標準価格には、建設作業所での残材処理費用は含まれておりません。
- ④上記標準価格には、消費税は含まれておりません。
- ⑤上記標準価格は、ホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆です。
- ⑥上記設計価格には、法定福利費は含まれておりません。
- ⑦上記価格は予告・公表無く変更されることがあります。