フクビ・フリーフロアー標準設計価格表(工法別㎡価格)

2024年3月現在

製品名	床高調整範囲	標準設計価格				遮音性能			備考
	㎜～㎜	材料費		施工費		LL	LH	ΔL等級	【UR】印はUR再生機構 機材の品質判定基準適合品
フリーフロアー CP	50 ～ 195	7,600	円/㎡	2,000	円/㎡	45	55	－	①(際根太工事基準工法)際根太は部屋周り全周囲に必要です。 **※際根太工事費(材工)は含みません。** ②仕上げ材により、捨張合板が必要です。 **※捨張工事費(材工)は含みません。**
	195 ～ 240	7,700		2,000					
	240 ～ 340	9,100		2,000					
	340 ～ 400	9,800		2,000					
	400 ～ 550	11,500		2,000					
	550 ～ 633	12,700		2,000					
フリーフロアー CPR	53 ～ 198	7,600		2,000		40	50	ΔLL(Ⅱ)-3 ΔLH(Ⅱ)-2	
	198 ～ 243	7,700		2,000					
	243 ～ 343	9,100		2,000					
	343 ～ 428	9,800		2,000					
フリーフロアー MPR	68 ～ 110	7,600		2,000		40	50	ΔLL(Ⅱ)-3 ΔLH(Ⅱ)-2	
	110 ～ 250	7,700		2,000					
	250 ～ 350	9,100		2,000					
	350 ～ 400	9,800		2,000					
	400 ～ 550	11,500		2,000					
	550 ～ 606	12,700		2,000					
フリーフロアー CP-50K	55 ～ 200	9,100	円/㎡	2,000	円/㎡	改善量表示		【UR】	①(際根太工事基準工法)際根太は部屋周り全周囲に必要です。 **※際根太工事費(材工)は含みません。** ②仕上げ材により、捨張合板が必要です。 **※捨張工事費(材工)は含みません。**
	200 ～ 235	9,400		2,000					
	235 ～ 355	11,100		2,000					
	355 ～ 405	11,700		2,000					
	405 ～ 555	13,700		2,000					
	555 ～ 638	14,600		2,000					
フリーフロアー CPR-SE	80 ～ 156	18,900		3,000		ΔL=1【性能評価】			
	176 ～ 254	20,500		3,000					
システム根太SG	53 ～ 76	1,900	円/m	900	円/m				＊遮音システム根太
	76 ～ 198	2,100		900					
	198 ～ 410	2,800		900					
フリーフロアーEP-20	66 ～ 195	12,400	円/㎡	2,300	円/㎡	50	55		①(際根太工事基準工法)際根太は部屋周り全周囲に必要です。 **※際根太工事費(材工)は含みません。** ②薄物仕上げ、無垢・小巾フローリングの場合は捨張合板が必要です。 **※捨張工事費(材工)は含みません。**
	195 ～ 230	12,500		2,300					
	230 ～ 350	14,000		2,300					
	350 ～ 400	14,500		2,300					
	400 ～ 550	15,300		2,300					
	550 ～ 633	15,800		2,300					
フリーフロアーEP-30	75 ～ 195	13,000		2,300					
	195 ～ 230	13,200		2,300					
	230 ～ 350	14,600		2,300					
	350 ～ 400	15,400		2,300					
	400 ～ 550	15,900		2,300					
	550 ～ 633	16,700		2,300					
フリーフロアーEP-65	110 ～ 195	17,100		2,300					
	195 ～ 230	17,200		2,300					
	230 ～ 350	18,600		2,300					
	350 ～ 400	19,200		2,300					
	400 ～ 550	19,900		2,300					
	550 ～ 633	20,500		2,300					
フリーフロアー SDG	50 ～ 235	11,100	円/㎡	2,500	円/㎡	40	50		①(パネルリンク工法) 際根太は、水廻り・狭小間と開口踏込部に必要です。 **※際根太工事費(材工)は含みません。** ②捨張合板(12㎜)材料費は含みませんが、施工費は含みます。
	210 ～ 405	13,400		2,700					

【御注意】

①遮音性能等級は、公的試験機関にて、ある一定条件での試験を基に推定された値です。実際の現場における性能は端部納まり、スラブ厚、スラブ面積等の諸条件により異なります。

②300㎡物件に適用させて頂きます。但し、洗面、便所等の狭小部は別途積算願います。

③床高調整範囲(㎜)は、床スラブから床パネル天端までの高さです。

④建設作業所の車上、又は1階土間渡し価格です。荷揚げ費は含まれておりません。

⑤建設作業所での残材処理費用は含まれておりません。

⑥水廻り使用の場合はご要望によりパーティクルボードタイプに関してパラフィン加工も致します。
パラフィン処理品に関しましては上記材料設計価格の 1，000円／㎡UPとなります。

⑦上記標準価格に、消費税は含まれておりません。

⑧上記仕様はF☆☆☆☆です。

⑨上記設計価格には、法定福利費は含まれておりません。

⑩上記価格は予告・公表無く変更されることがあります。