

フクビ・施設向けフリーフローア標準設計価格表(工法別㎡価格)

2023年4月現在

仕 様	製品名	調整範囲 (mm～mm)	標準価格 (材工共)	備 考
汎用タイプ (置床)	CP-F	38～183	9,600 /㎡	①際根太工事基準工法 際根太は部屋の全周囲に必要です。 ※際根太工事費(材工)は含みません。 ②仕上げ材により、捨張合板が必要です。 ※捨張工事費(材工)は含みません。
		183～228	9,700 /㎡	
		228～350	11,100 /㎡	
		350～400	11,800 /㎡	
		400～550	13,500 /㎡	
		550～623	14,700 /㎡	
汎用タイプ (置床)	MPF	53～95	9,600 /㎡	①際根太工事基準工法 際根太は部屋の全周囲に必要です。 ※際根太工事費(材工)は含みません。 ②仕上げ材により、捨張合板が必要です。 ※捨張工事費(材工)は含みません。
		96～236	9,700 /㎡	
		228～350	11,100 /㎡	
		350～400	11,800 /㎡	
		400～540	13,500 /㎡	
		540～591	14,700 /㎡	
汎用断熱タイプ (置床)	EP-20F 断熱材20mm裏打品	65～183	14,700 /㎡	①際根太工事基準工法 際根太は部屋の全周囲に必要です。 ※際根太工事費(材工)は含みません。 ②仕上げ材により、捨張合板が必要です。 ※捨張工事費(材工)は含みません。 ③A種押出法ポリスチレンフォーム3種b
		183～228	14,800 /㎡	
		228～350	16,300 /㎡	
		350～400	16,800 /㎡	
		400～550	17,600 /㎡	
		550～623	18,100 /㎡	
	EP-30F 断熱材30mm裏打品	75～183	15,300 /㎡	
		183～228	15,500 /㎡	
		228～350	16,900 /㎡	
		350～400	17,700 /㎡	
		400～550	18,200 /㎡	
		550～623	19,000 /㎡	
	EP-65F 断熱材65mm裏打品	110～183	19,400 /㎡	
		183～228	19,500 /㎡	
		228～350	20,900 /㎡	
		350～400	21,500 /㎡	
		400～550	22,200 /㎡	
		550～623	22,800 /㎡	
エアロビクススタジオ (置床)	エアロビクスシステム	50～235	13,600 /㎡	①パネルリンク工法 ②捨張合板(12mm)材料費は含みませんが、施工費は含みます。
		210～405	16,100 /㎡	
高齢者向け施設 (置床)	シニアスタンダードシステム	50～235	13,600 /㎡	①パネルリンク工法 ②捨張合板(12mm)材料費は含みませんが、施工費は含みます。
		210～405	16,100 /㎡	

註)①1室100㎡以上程度の物件に適用させていただきます。

②上記標準価格は、建設作業所の車上、又は1階土間渡し価格です。

荷揚げ費は含まれておりません。

③上記標準価格には、建設作業所での残材処理費用は含まれておりません。

④上記標準価格には、消費税は含まれておりません。

⑤上記標準価格は、ホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆です。

⑥上記設計価格には、法定福利費は含まれておりません。

⑦上記価格は予告・公表無く変更されることがあります。