

フクビ・フリーフロアー標準設計価格表(工法別㎡価格)

2025年7月現在

製 品 名	床高調整範囲	標準設計価格			遮音性能			備 考					
	mm～mm	材料費	施工費	LL	LH	ΔL等級	【UR】印はUR再生機構 機材の品質判定基準適合品						
ﾌﾘｰﾌﾛｱｰ E-CP	50 ～ 183	8,300	円/㎡	2,000	45	55	-	①(際根太工事基準工法)際根太は部屋周り全周囲に必要です。 ※際根太工事費(材工)は含みません。 ②仕上げ材により、捨張合板が必要です。 ※捨張工事費(材工)は含みません。					
	183 ～ 248	8,400		2,000									
	248 ～ 353	9,700		2,000									
	353 ～ 403	10,500		2,000									
ﾌﾘｰﾌﾛｱｰ CP	50 ～ 195	8,700		2,000									
	195 ～ 240	8,900		2,000									
	240 ～ 340	10,500		2,000									
	340 ～ 400	11,300		2,000									
	400 ～ 550	13,200		2,000									
	550 ～ 633	14,600		2,000									
ﾌﾘｰﾌﾛｱｰ CPR	53 ～ 198	8,700	円/㎡	2,000	40	50	ΔLL(Ⅱ)-3 ΔLH(Ⅱ)-2						
	198 ～ 243	8,900		2,000									
	243 ～ 343	10,500		2,000									
	343 ～ 428	11,300		2,000									
ﾌﾘｰﾌﾛｱｰ CP-50K	55 ～ 200	10,500		円/㎡	2,000	改善量表示	【UR】		①(際根太工事基準工法)際根太は部屋周り全周囲に必要です。 ※際根太工事費(材工)は含みません。 ②仕上げ材により、捨張合板が必要です。 ※捨張工事費(材工)は含みません。				
	200 ～ 235	10,800			2,000								
	235 ～ 355	12,800			2,000								
	355 ～ 405	13,500			2,000								
	405 ～ 555	15,800			2,000								
	555 ～ 638	16,800			2,000								
ﾌﾘｰﾌﾛｱｰ CPR-SE	80 ～ 156	21,700	3,000		ΔL=1【性能評価】								
	176 ～ 254	23,600	3,000										
ｼｽﾃﾑ根太SG	53 ～ 76	2,200	円/m		900			* 遮音ｼｽﾃﾑ根太					
	76 ～ 198	2,400			900								
	198 ～ 410	3,200		900									
ﾌﾘｰﾌﾛｱｰEP-20	66 ～ 195	14,300	円/㎡	2,300	50	55	①(際根太工事基準工法)際根太は部屋周り全周囲に必要です。 ※際根太工事費(材工)は含みません。 ②薄物仕上げ、無垢・小巾フローリングの場合は捨張合板が必要です。 ※捨張工事費(材工)は含みません。						
	195 ～ 230	14,400		2,300									
	230 ～ 350	16,100		2,300									
	350 ～ 400	16,700		2,300									
	400 ～ 550	17,600		2,300									
	550 ～ 633	18,200		2,300									
ﾌﾘｰﾌﾛｱｰEP-30	75 ～ 195	15,000		円/㎡				2,300					
	195 ～ 230	15,200						2,300					
	230 ～ 350	16,800						2,300					
	350 ～ 400	17,700						2,300					
	400 ～ 550	18,300						2,300					
	550 ～ 633	19,200						2,300					
ﾌﾘｰﾌﾛｱｰEP-65	110 ～ 195	19,700						円/㎡	2,300				
	195 ～ 230	19,800							2,300				
	230 ～ 350	21,400							2,300				
	350 ～ 400	22,100							2,300				
	400 ～ 550	22,900		2,300									
	550 ～ 633	23,600		2,300									
ﾌﾘｰﾌﾛｱｰ SDG	50 ～ 235	12,800	円/㎡	2,500	40	50	①(パネルリンク工法) 際根太は、水廻り・狭小間と開口踏込部に必要です。 ※際根太工事費(材工)は含みません。 ②捨張合板(12mm)材料費は含みませんが、施工費は含みます。						
	210 ～ 405	15,400		2,700									

※ ①遮音性能等級は、公的試験機関にて、ある一定条件での試験を基に推定された値です。実際の現場における性能は端部納まり、スラブ厚、スラブ面積等の諸条件により異なります

②300㎡物件に適用させて頂きます。但し、洗面、便所等の狭小部は別途積算願います。

③床高調整範囲(mm)は、床スラブから床パネル天端までの高さです。

④建設作業所の車上、又は1階土間渡し価格です。荷揚げ費は含まれておりません。

⑤建設作業所での残材処理費用は含まれておりません。

⑥水廻り使用の場合はご要望によりパーティクルボードタイプに関してパラフィン加工も致します。
パラフィン処理品に関しましては上記材料設計価格の 1,000円/㎡UPとなります。

⑦上記標準価格に、消費税は含まれておりません。

⑧上記仕様はF☆☆☆☆です。

⑨上記設計価格には、法定福利費は含まれておりません。

⑩上記価格は予告・公表無く変更されることがあります。